

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	2.560.993 lei
Din care:	C+M	2.095.841 lei
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	2.155.188 lei
Din care:	C+M	1.761.211 lei
3.Esalonarea investitiei(Valori cu TVA)		
Anul I	Total	1.280.496 lei
Din care:	C+M	1.047.920 lei
Anul II	Total	1.280.497 lei
Din care:	C+M	1.047.921 lei
4.Durata de realizare: 13 luni		
5. Capacitati:		
- retea alimentare cu apa PEHD, Pn10, D110	L=885m	
- retea alimentare cu apa PEHD, Pn10, D90	L=1055m	
- camine de vane,Dint=1,00m, beton, capace carosabile,	n=9bucati	
- bransamente apa PEHD, D32/6m	n = 85bucati	
- canalizare menajera PVC, D250,	L=1300m	
- racorduri individuale de canalizare	n=78buc.	
- statie pompe ape uzate	n=1buc	
- conducta de refulare , De90	L=78m	
5. Locuri de munca nou create:		
- in executie:	8	
- in exploatare:.....	1	
6. Durata estimata de executie.....	13 luni	

SEF PROIECT,
Ing. Ion Viorel Dumitrescu



BENEFICIAR,
Com. Puchenii Mari, Jud. Prahova